

TECHNISCHE LIJST “Dali”

Opmaakdatum 15-02-13

Algemeen

Voorstellingsduur:	60 minuten zonder pauze
Opbouwtijd:	5 uur
Afbreektijd:	geschat 70 minuten
Afmetingen speelvlak:	minimaal 9 meter breed, 9 meter diep; bij afwijkende maten graag contact opnemen met ondergetekende
Afstopping:	rondom zwart (gridzaal) of fond en zijzwart (lijsttoneel)
Aantal acteurs:	3
Techniekgroep :	1 persoon en 2 persoon hulp(stagiaires)
Vervoer gezelschap:	1 verlengde bestelbus (technicus) plus 2 personenwagens acteurs.
Aankomst acteurs:	2 uur voor aanvang.

Wat vragen wij van uw theater?

Technici:

2 ervaren theatertechnici.

Vloer:

Graag maken we gebruik van een zwarte balletvloer. Het is zeer wenselijk als deze ligt bij binnenkomst, leeg en schoon. Wij leggen n eigen decorvloer van 5 x 6 mtr. er overheen.

Kap:

Het decor bestaat uit 3 projectieschermen: 1 van 4 x 3 mtr. in 1 trek (9.00 mtr. achter KK) en 2 projectieschermen van 2 mtr. breed en 5 mtr. hoog (7.80 mtr. achter KK). Mocht t voortoneel dieper zijn dan 1.75 m dan schuift het geheel 1 mtr. naar voren. Meestal zal de sluiertrek ingezet worden om (met extenders) 3 beamers en 2 spots op de gewenste afstand van de schermen te monteren.

Geluid:

Goed klinkend geluidstelsysteem (laag/mid/hoog) met voldoende vermogen en dekking voor de zaal.

3 actieve D.I. :2 op rechts- en 1 op linksvoor, op beide plekken tevens een vloermonitor.

1 monitorspeaker linkerzijkant (op 3 mtr. achter KK) voor Rene Groothof.

Wij nemen eigen geluidsmixer mee plus 1 D.I. voor geluid uit projectiecomputer.

Wij nemen 3 zenders (Sennheiser EW 300) mee.

Licht:

We maken graag gebruik van uw lichtinstallatie (zie bijgevoegd lichtplan). Wij nemen eigen lichttafel mee (1 DMX lijn).

Projectie:

Wij nemen 3 beamers mee. Deze moeten geplaatst op 7.80 Mtr. afstand van de voorste projectieschermen. (Zij bijlage) Deze worden aangestuurd met 2 computers op rechterzijtoneel en 1 computer in de zaal (verbonden m.b.v. 90 mtr UTP kabel)

Plaatsing regie:

Graag in de zaal, licht en geluid en projectie naast elkaar.

Tijdsschema:***Aanvangstijd 14.00:***

Aankomst	8.00 uur (8.30 uiterlijk !!!)
Koffie/lossen	tot 8.45 uur
Bouwen licht	tot 9.45 uur
Idem decor projectie	tot 10.45 uur
Pauze	
Stellen licht en bouwen geluid	tot 12.30 uur
Inregelen projectie en patchen	tot 13.00 uur
Lunch plus soundcheck	
Aanvang	

Aanvangstijd 19.30:

Aankomst	13.00 uur
Pauze	14.45 uur
Diner	18.00 uur
Soundcheck en inregelen	18.45 uu

WAT NEEMT HET THEATERGEZELSCHAP MEE?**Decor:**

1 vynil spiegelvloer 4 x 4 mtr.
3 projectieschermen
1 ijskast
1 balie 2 mtr breed 50 cm diep 90 cm hoog
1 stoel voor cellospeler
Enkele losse attributen.

Techniek:

1 lichttafel
3 draadloze microfoons; sennheiser ew 300)
3 computers
3 beamers met ophanging
2 PAR 64 aan extenders

Heeft u vragen, of zijn er afwijkende zaken?

Neem dan s.v.p. contact op met:

Dirk Blom

Technicus, Beer Muziektheaterproducties

Telefoon: 06 14448470

E-mail: dirkblom9@gmail.com